

招标工程量清单

招标人： 江阴市长泾镇刘桥村股份经济合作
社
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2025年04月07日

复核时间： 2025年04月07日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第1页 共4页

工程名称：刘桥村仲巷浜综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程			1.000		
1.1	5001	水利建筑工程-护岸工程			1.000		
1.1.1	500101	土方开挖工程			1.000		
1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖			1.000		
1.1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：综合各类土 2、开挖厚度：详见设计 3、运距：就近堆放或打堆堆放，施工单位自行考虑	m3	727.000		
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1.000		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑			1.000		
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：符合设计要求，最优含水率为±3% 2、分层厚度及碾压遍数：每层厚度不得大于30cm 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于91% 4、运距：场内土利用，运距、翻挖、短驳施工单位自行考虑	m3	717.000		
1.1.2.1.2	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量：符合设计要求，最优含水率为±3% 2、分层厚度及碾压遍数：每层厚度不得大于30cm 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于91% 4、运距：外购符合设计要求的土方，运距、翻挖、短驳施工单位自行考虑	m3	297.000		
1.1.2.1.3	500103014001	土工合成材料铺设	1、材料性能：涤纶短纤针刺非织造土工布，规格SNG-PET-10-6 2、铺设拼接要求：双线包缝拼合，缝的抗拉强度不低于布强度的70% 3、铺设平整，松紧度均匀，端部锚着牢固，其他详见设计	m2	552.000		
1.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1.000		
1.1.3.1	500108	基础防渗和地基加固工程			1.000		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第2页 共4页

工程名称：刘桥村仲巷浜综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1 .1	500108009003	其他防渗及地基加固	1、杉木桩：梢径不小于Φ14cm，长4.0M，密打 2、打桩方式施工单位综合考虑，其他具体详见设计图	m	500.000		
1.1.3.1 .2	500108009002	其他防渗及地基加固	1、杉木桩：梢径不小于Φ14，长5.0M，密打，包含桩内侧回填土后1层竹篱连接 2、打桩方式施工单位综合考虑，其他具体详见设计图	m	40.000		
1.2	5001	水利建筑工程-新建码头			1.000		
1.2.1	500101	土方开挖工程			1.000		
1.2.1.1	500101	土方开挖工程			1.000		
1.2.1.1 .1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：综合各类土 2、开挖厚度：详见设计 3、运距：外运，运距施工单位自行考虑	m ³	28.670		
1.2.2	500103	土石方填筑工程			1.000		
1.2.2.1	500103001002	一般土方填筑			1.000		
1.2.2.1 .1	500103001005	一般土方填筑	1、土质及含水量：符合设计要求，最优含水率为±3% 2、分层厚度及碾压遍数：每层厚度不得大于30cm 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于91% 4、运距：场内土利用，运距、翻挖、短驳施工单位自行考虑	m ³	3.230		
1.2.2.1 .2	500103007001	垫层料填筑	1、100厚碎石垫层	m ³	4.360		
1.2.3	500105	砌筑工程			1.000		
1.2.3.1	500105	砌筑工程			1.000		
1.2.3.1 .1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：标准砖 2、砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	6.180		
1.2.3.1 .2	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面 2、抹面厚度：20mm	m ²	76.420		
1.2.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1.000		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第3页 共4页

工程名称：刘桥村仲巷浜综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.4.1	500108009001	其他防渗及地基加固			1.000		
1.2.4.1 .1	500108009001	其他防渗及地基加固	1、杉木桩：梢径不小于Φ14cm，长5.0M，具体详见设计图	m3	4.000		
1.2.5	500109	混凝土工程			1.000		
1.2.5.1	500109001001	普通混凝土			1.000		
1.2.5.1 .1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：商品砼C30 3、级配、拌制要求：详见设计要求	m3	6.530		
1.2.6	500110	模板工程			1.000		
1.2.6.1	500110001001	普通模板			1.000		
1.2.6.1 .1	500110001001	普通模板	1、类型及结构尺寸：垫层 2、材料品种：复合木模板 3、制作、组装、安装及拆卸标准 (如强度、刚度、稳定：符合规范设计要求 4、详见设计图	m2	13.070		
1.2.7	500111	钢筋加工及安装工程			1.000		
1.2.7.1	500111002001	钢构件加工及安装			1.000		
1.2.7.1 .1	500111002001	钢构件加工及安装	1、型号、规格：HRB400, Φ16以内	t	0.538		
1.3	500114	其他建筑工程-绿化			1.000		
1.3.1	500114001001	其他永久建筑工程			1.000		
1.3.1.1	500114001002	其他永久建筑工程			1.000		
1.3.1.1 .1	500114001002	其他永久建筑工程	沿河区域清表，含清理沿线菜地，沿线垃圾清理，现状杂灌木、杂草及现状死亡苗木清理并外运，整修边坡，1、厚度：30cm以内，2、堆场及运距由投标人自行考虑，含垃圾处置费	m2	9600.000		
1.3.1.1 .2	500114001001	其他永久建筑工程	整理绿化用地 1、要求：人工细整平，地形饱满平顺、无凹坑、不积水、排水畅通，土粒要求：颗粒直径小于3cm	m2	9600.000		

